

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.1.2-0118012 (2) Kellősítés vízbázisú bitumenemulzióval 1 rétegben vízszintes felületen 128,2 m2
2	48-002-1.3.1.1-0118014 (10) Padlószigetelés 1 réteg 4 mm vastag oxidbitumenes lemezzel 128,2 m2
3	48-005-1.1.1.1.1-0211021 (1) Kellősítés oldószeres hideg bitumenmázzal 1 rétegben vízszintes felületen 9 m2
4	48-005-1.3.1.2.2-0416271 (8) Párazáró réteg kiépítése, 1 réteg alumíniumfólia betétes lemezzel 291 m2
5	48-005-1.4.2.1-0099012 (18) Egyrétegű csapadékvíz szigetelés vízszintesen SBS modifikált bitumenes lemezzel 9 m2
6	48-007-1.1.2-0092004 (2) Szaruzat közti szigetelés kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel 9,5 m2
7	48-007-1.2.2-0092025 (5) Szaruzat alatti szigetelés készítése ROCKWOOL Multirock 100 mm vtg 9,5 m2
8	48-007-41.1.5.1-0154427 (70) Hőszig.vízz. felületen, födémre, szálás szigetelő anyaggal, Rockwool 10 cm 291 m2
9	48-007-41.1.5.1-0154435 (70) Hőszig.vízz. felületen, födémre, szálás szigetelő anyaggal Rockwool 20 cm 291 m2
10	48-007-41.2.2-0113481 (76) Padló peremszig., úsztatott aljzatbeton mellé expandált szigetelő szalaggal 200 m