

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	350040108972 (ÉNGY) Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 110,8 m
12	350050109211 (ÉNGY) OSB fektetése vágott kivitelben, mennyezetben (bk.tár.,raktár, szélf.böv.) 22 mm 18,5 m ²
13	350060109421 (ÉNGY) Mennyezeti szerk.vastagítás 5/10-es keresztállózással hőszig. részére (bk.tár.) 9 m ²
14	350211534414 (ÉNGY) Lángmentesítés szórt technológiával felhordott anyaggal, meglévő tető 420 m ²
15	350210109715 (ÉNGY) A beépítendő új faanyag láng-ésgomba mentesítése TETOL FB-vel 420 m ²
16	350800109740 (ÉNGY) Födémnyílás szűkítése, élére állított pallókból ,acél sarokelemekkel OSB alá 9,5 m ²
17	350800109873 (ÉNGY) Szelemenek kihosszabbítása oromfalakon kívülre a szükséges bontásokkal 0,5 fam ³
18	350800109890 (ÉNGY) Új gyalult szarufavégek elhelyezése csavarozással , 10/15 cm méretben, 0,72 fam ³
19	350800109900 (ÉNGY) Sérült Szarufák darabonkénti cseréje IRÁNYZAT 35 fm 10/15 cm 0,53 fam ³