

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	410000197690 (ÉNGY) Drótüvegfedés bontása a tornácról 32 m2
2	410000197712 (ÉNGY) Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 379,71 m2
3	41-003-101.1.1.2-0115001 (56) Tondach Tangó cserépfedés készítése 420 m2
4	41-003-119.2-0115003 (67) Oromszegély készítése, szegőcserép fektetése és rögzítése (jobbos) 21,5 m
5	41-003-119.2-0115004 (67) Oromszegély készítése, szegőcserép fektetése és rögzítése (balos) 21,5 m
6	41-003-119.4 (69) Taréjgerinc gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, fésűs gerincelemmel 36 m
7	41-003-119.11.1-0115324 (73) Élgerinc elhelyezése gerinccseréppel, gerinccserép rög-vel, gerincszellőző 18 m
8	41-003-119.11.2 (74) Élgerincnél kezdő gerinccserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése 7 db
9	41-003-119.21.1-0115005 (75) Szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen 50 db
10	41-003-119.21.3-0194063 (76) Műanyag fésűs szellőzőelem, fésűselem vagy szellőzőszalag elhelyezése eresznél 51 m