

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	350000108115 (ÉNGY) Fa tetőszerkezet bontása, 0,036 m3/m2 famennyiségig 6,5 m2
2	350000108132 (ÉNGY) Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 379,71 m2
3	350000108161 (ÉNGY) Eresz és oromdeszkázat deszkázás bontása 35,7 m2
4	35-001-1.1-0680041 (1) TÖBBLETKÖLTSÉG !Tornác szarufáinak a gyalulásáért 35 m2
5	350010108330 (ÉNGY) Fa tetőszerkezetek faragott fából, 0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség 59,6 m2
6	35-001-1.4-0680041 (4) Fa előtető készítése KMB bej. fölé gyalult faanyagból (lambéria már elszámolva) 4 m2
7	350021533883 (ÉNGY) Fóliaterítés szarufákon 5/5 szorító léccel Tondach FOL-N fólia 420 m2
8	350030108825 (ÉNGY) Tetőlécezés Tondach Tangó cserép alá, bramac lécezéssel 420 m2
9	350040108955 (ÉNGY) Deszkázat 16 mm vtg. lambériából 1.és 2. szarufaközben az oromfalaknál 45 m2
10	350040108960 (ÉNGY) Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, 16 mm lambéria 34,45 m2