

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	48-010-1.1.2.1-0091139 (5) Homlokzatképzés; homlokzati EPS + rag.por + ü.háló/ tagolatlan/sík falon 15 cm vt 233,03 m2
12	48-010-1.3.1.1-0110167 (13) Homlokzatképzés; érdes XPS + rag.por + ü.háló/tagolatlan/sík falon 12 cm vtg. 26,7 m2
13	48-010-1.3.1.1-0118007 (13) Lábazat szig.XPS /tagolatlan/sík falon (a járda szint alatt kb. 20 cm -ig) 12,9 m2
14	48-014-4.1-0214381 (4) Függőleges falszigetelés 2 réteg minimum 1,0 mm vastag 1K folyékony fóliával 35 m2
15	48-021-1.61.1-0094117 (33) Szig.rögzítése; Szarufák alatti hőszigetelő lemezek rögzítése horg.acél dróttal 18,5 db
Munkanem összesen:			